ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № 01к/2015 от «27» августа 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Механический завод», именуемое в дальнейшем "**ЗАКАЗЧИК**", в лице директора Григорьева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Динамика»**,** именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора М.А. Кулакова, действующего на основании Устава, с другой стороны,
в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ и Протоколом оценки и сопоставления заявок от «26» августа 2015 г. о результатах проведения открытого конкурса по выбору организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов ТДН 16000/110 на соответствие требованиям нормативно-технической документации, заключили о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными силами выполнить объем работ по проверке характеристик двух трансформаторов ТДН 16000/110 на соответствие требованиям нормативно-технической документации на ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А.
Объем выполняемых работ включает в себя:

- Выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов ТДН 16000/110 на соответствие требованиям нормативно-технической документации на ПС «Мех.завод» по адресу: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А.
  Перечень работ:
  Проверка характеристик трансформатора на соответствие требованиям НТД:
  - измерение характеристик изоляции обмоток;
  - измерение сопротивления обмоток постоянному току;
  - проверка коэффициента трансформации;
  - проверка группы соединения обмоток;
  - измерение потерь холостого хода при малом напряжении;
  - проверка работы РПН согласно диаграмме
  - испытания трансформаторного масла;
  - испытания вводов (тангенс потерь)
- Составление и передача Заказчику протокола проверки трансформатора в отношении каждого трансформатора. Протокол проверки трансформатора должен содержать следующие сведения:
  - измерение характеристик изоляции обмоток;
  - измерение сопротивления обмоток постоянному току;
  - проверка коэффициента трансформации;
  - проверка группы соединения обмоток;
  - измерение потерь холостого хода при малом напряжении;
  - проверка работы РПН согласно диаграмме
  - испытания трансформаторного масла;
  - испытания вводов (тангенс потерь).

1.3. Работы выполняются согласно «Техническому заданию» (приложение № 1 к настоящему договору). «Техническое задание» согласовывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком.

2. **Стоимость работ и порядок расчетов.**

2.1. Общая сумма по договору подряда составляет 390 595 (триста девяносто тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 93 коп., в том числе НДС 18% и определяется в смете, являющейся Приложением № 2 к настоящему договору. В указанную сумму входит стоимость всего основного и вспомогательного оборудования и материалов, используемых при производстве работ, стоимость доставки оборудования и материалов к месту проведения работ и обратно, а также все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору, в том числе, но не ограничиваясь: командировочные расходы работников Подрядчика, расходы на проезд работников Подрядчика к месту выполнения работ и обратно, проживание работников Подрядчика по выполнения работ, все налоги и сборы.

Подрядчик обязуется разработать и предоставить Заказчику смету (Приложение № 2 к настоящему договору) в срок не позднее следующего дня с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

- 100% от цены договора оплачиваются Заказчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и передачи Заказчику протоколов проверки трансформаторов.

Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Превышение Подрядчиком выполняемых объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.4. Заказчик обязуется произвести оплату по настоящему договору в порядке согласно п. 2.2. настоящего Договора.

2.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Работы считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику протоколов поверки трансформатора.

3.2. Сроки выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.